FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
-	-	-	**VALOR TOTAL DO PROJETO**	-	-	-	**472.053.590,58**
A	-	-	**CANTEIRO DE OBRAS**	-	-	-	**34.844.062,77**
1	COMPOSIÇÃO	1	Instalação do Canteiro	%	2,00	316.764.206,99	6.335.284,14
2	COMPOSIÇÃO	1	Operação e Manutenção do Canteiro	%	2,50	316.764.206,99	7.919.105,17
3	COMPOSIÇÃO	1	Administração Local	%	6,00	316.764.206,99	19.005.852,42
4	COMPOSIÇÃO	1	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	%	0,50	316.764.206,99	1.583.821,03
B	-	-	**ETAPA 3**	-	-	-	**185.053.833,69**
B1	-	-	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**	-	-	-	**12.187.104,41**
1	COMPOSIÇÃO	1	Projetos Básico/Executivo	%	4,00	172.866.729,27	6.914.669,17
2	COMPOSIÇÃO	1	Gerenciamento/Supervisão de Obras	%	3,00	172.866.729,27	5.186.001,88
3	COMPOSIÇÃO	1	Controles Tecnológicos	%	0,05	172.866.729,27	86.433,36
B2	-	-	**OBRAS CIVIS**	-	-	-	**161.802.110,94**
1	-	-	CANAIS	-	-	-	134.336.642,72
1.1	-	-	**Canal: CS19 - Trecho 1**	-	-	-	**2.871.252,93**
1.1.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.1.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	34.000,00	0,88	29.814,26
1.1.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	1.218,69	10,67	13.007,08
1.1.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	40.104,47	7,10	284.854,39

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	272.200,46	1,17	317.116,53
1.1.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	1.530,00	0,10	153,33
1.1.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	1.901,00	59,39	112.896,49
1.1.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	1.520,60	99,89	151.900,32
1.1.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	7.603,00	73,12	555.915,54
1.1.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	1.700,00	107,94	183.495,61
1.1.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	532,21	575,93	306.515,08
1.1.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	532,21	86,29	45.922,26
1.1.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	4.333,30	39,64	171.752,20
1.1.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	1.700,00	37,70	64.091,31
1.1.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	10.200,00	9,98	101.836,99
1.1.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.1.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	714,00	8,73	6.234,16

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	408,00	22,61	9.225,38
1.1.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	2.142,00	1,17	2.495,45
1.1.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	2.040,00	26,05	53.146,35
1.1.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	850,00	116,76	99.249,54
1.1.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	199,24	239,34	47.686,27
1.1.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	102,00	198,06	20.202,57
1.1.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.1.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	1.700,00	51,96	88.335,39
1.1.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	1.700,00	29,78	50.620,35
1.1.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.1.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.1.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.1.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	892,50	8,73	7.792,70

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	595,00	7,10	4.226,17
1.1.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	297,50	1,17	346,59
1.1.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	5.950,00	0,10	596,29
1.1.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	446,25	214,40	95.676,09
1.1.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.1.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	1.700,00	27,15	46.148,22
1.2	**-**	**-**	**Canal: CS19 - Trecho 2**	**-**	**-**	**-**	**15.394.370,68**
1.2.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.2.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	198.000,00	0,88	173.624,22
1.2.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	187.330,72	10,67	1.999.381,52
1.2.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	23.759,27	7,10	168.757,56
1.2.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.145.000,15	1,17	1.333.937,77
1.2.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	7.425,00	0,10	744,10
1.2.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	9.210,00	59,39	546.963,01
1.2.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	7.368,00	99,89	736.026,27

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	36.840,00	73,12	2.693.664,15
1.2.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	9.900,00	107,94	1.068.592,09
1.2.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	2.578,80	575,93	1.485.205,25
1.2.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	2.578,80	86,29	222.514,27
1.2.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	21.017,70	39,64	833.045,54
1.2.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	9.900,00	37,70	373.237,62
1.2.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	59.400,00	9,98	593.050,73
1.2.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.2.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	4.158,00	8,73	36.304,82
1.2.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.376,00	22,61	53.724,29
1.2.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	12.474,00	1,17	14.532,35
1.2.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	11.880,00	26,05	309.499,33
1.2.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.950,00	116,76	577.982,63

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.160,28	239,34	277.702,42
1.2.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	594,00	198,06	117.650,25
1.2.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.2.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	9.900,00	51,96	514.423,76
1.2.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	9.900,00	29,78	294.789,12
1.2.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	72,50	799,67	57.976,33
1.2.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00	1.606,69	9.640,13
1.2.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.2.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	5.197,50	8,73	45.381,03
1.2.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.465,00	7,10	24.611,23
1.2.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.732,50	1,17	2.018,38
1.2.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	34.650,00	0,10	3.472,48
1.2.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.598,75	214,40	557.172,52
1.2.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	9.900,00	27,15	268.745,49
1.3	**-**	**-**	**Canal: CS19 - Trecho 3**	**-**	**-**	**-**	**14.208.007,48**
1.3.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.3.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	171.680,00	0,88	150.544,48
1.3.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	257.084,94	10,67	2.743.868,59
1.3.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	31.272,74	7,10	222.124,30
1.3.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.580.685,40	1,17	1.841.515,88
1.3.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	5.150,40	0,10	516,15
1.3.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.715,81	59,39	398.838,18
1.3.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	5.372,60	99,89	536.695,81
1.3.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	26.863,00	73,12	1.964.166,67
1.3.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	8.584,00	107,94	926.544,90
1.3.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.880,41	575,93	1.082.982,32

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.880,41	86,29	162.253,01
1.3.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	16.498,45	39,64	653.923,05
1.3.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	8.584,00	37,70	323.623,41
1.3.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	51.504,00	9,98	514.216,91
1.3.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.3.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.605,28	8,73	31.478,85
1.3.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.060,16	22,61	46.582,76
1.3.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	10.815,84	1,17	12.600,57
1.3.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	10.300,80	26,05	268.357,81
1.3.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.292,00	116,76	501.151,80
1.3.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.006,04	239,34	240.787,63
1.3.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	515,04	198,06	102.011,09
1.3.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	8.584,00	51,96	446.041,77
1.3.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	8.584,00	29,78	255.603,01
1.3.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.3.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.3.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.3.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.506,60	8,73	39.348,56
1.3.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.004,40	7,10	21.339,68
1.3.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.502,20	1,17	1.750,08
1.3.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	30.044,00	0,10	3.010,89
1.3.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.253,30	214,40	483.107,97
1.3.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.3.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	8.584,00	27,15	233.021,34
1.4	**-**	**-**	**Canal: CS19 - Trecho 4**	**-**	**-**	**-**	**12.551.586,20**
1.4.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.4.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	167.680,00	0,88	147.036,92

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	196.281,71	10,67	2.094.915,48
1.4.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	825,37	7,10	5.862,45
1.4.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.368.194,38	1,17	1.593.961,50
1.4.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	4.192,00	0,10	420,11
1.4.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.131,08	59,39	364.112,26
1.4.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	4.904,80	99,89	489.964,94
1.4.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	24.524,00	73,12	1.793.143,85
1.4.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	8.384,00	107,94	904.957,18
1.4.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.716,68	575,93	988.685,50
1.4.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.716,68	86,29	148.125,41
1.4.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	14.110,27	39,64	559.266,67
1.4.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	8.384,00	37,70	316.083,25

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	50.304,00	9,98	502.236,09
1.4.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.4.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.521,28	8,73	30.745,42
1.4.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.012,16	22,61	45.497,42
1.4.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	10.563,84	1,17	12.306,99
1.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	10.060,80	26,05	262.105,30
1.4.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.192,00	116,76	489.475,39
1.4.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	982,60	239,34	235.177,48
1.4.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	503,04	198,06	99.634,31
1.4.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.4.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	8.384,00	51,96	435.649,37
1.4.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	8.384,00	29,78	249.647,68
1.4.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	20,00	799,67	15.993,47

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.4.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.4.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.401,60	8,73	38.431,77
1.4.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.934,40	7,10	20.842,48
1.4.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.467,20	1,17	1.709,30
1.4.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	29.344,00	0,10	2.940,74
1.4.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.200,80	214,40	471.851,96
1.4.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.4.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	8.384,00	27,15	227.592,14
1.5	**-**	**-**	**Canal: CS19 - Trecho 5**	**-**	**-**	**-**	**16.277.272,12**
1.5.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.5.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	247.680,00	0,88	217.188,12
1.5.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	172.403,48	10,67	1.840.063,03
1.5.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	59.799,23	7,10	424.742,51
1.5.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	788.229,75	1,17	918.296,33

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.5.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	6.192,00	0,10	620,54
1.5.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	9.056,21	59,39	537.829,73
1.5.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	7.245,00	99,89	723.739,19
1.5.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	36.225,00	73,12	2.648.696,63
1.5.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	12.384,00	107,94	1.336.711,56
1.5.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	2.535,75	575,93	1.460.411,52
1.5.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	2.535,75	86,29	218.799,66
1.5.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	20.842,27	39,64	826.092,37
1.5.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	12.384,00	37,70	466.886,33
1.5.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	74.304,00	9,98	741.852,55
1.5.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.5.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	5.201,28	8,73	45.414,03
1.5.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.972,16	22,61	67.204,21

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.5.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	15.603,84	1,17	18.178,65
1.5.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	14.860,80	26,05	387.155,53
1.5.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	6.192,00	116,76	723.003,72
1.5.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.451,40	239,34	347.380,48
1.5.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	743,04	198,06	147.169,77
1.5.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.5.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	12.384,00	51,96	643.497,36
1.5.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	12.384,00	29,78	368.754,39
1.5.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	42,00	799,67	33.586,29
1.5.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	1.606,69	6.426,75
1.5.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.5.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	6.501,60	8,73	56.767,54
1.5.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	4.334,40	7,10	30.786,42

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.5.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	2.167,20	1,17	2.524,81
1.5.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	43.344,00	0,10	4.343,76
1.5.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	3.250,80	214,40	696.972,17
1.5.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.5.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	12.384,00	27,15	336.176,18
-	**-**	**-**	**Canal: CT1-CS19**	**-**	**-**	**-**	**11.436.089,63**
1.6	**-**	**-**	**Canal: CT1-CS19 - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**11.436.089,63**
1.6.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.6.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	213.960,00	0,88	187.619,38
1.6.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	54.668,67	10,67	583.478,93
1.6.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	36.393,86	7,10	258.498,64
1.6.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	127.923,67	1,17	149.032,48
1.6.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	4.279,20	0,10	428,84
1.6.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.601,00	59,39	392.019,85
1.6.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	5.280,80	99,89	527.525,45

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	26.404,00	73,12	1.930.605,54
1.6.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	10.698,00	107,94	1.154.727,09
1.6.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.848,28	575,93	1.064.477,73
1.6.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.848,28	86,29	159.480,64
1.6.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	15.447,91	39,64	612.284,60
1.6.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	10.698,00	37,70	403.322,83
1.6.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	64.188,00	9,98	640.854,21
1.6.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.6.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	4.493,16	8,73	39.231,21
1.6.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.567,52	22,61	58.054,80
1.6.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	13.479,48	1,17	15.703,74
1.6.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	12.837,60	26,05	334.446,86
1.6.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	5.349,00	116,76	624.571,53

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.253,81	239,34	300.086,91
1.6.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	641,88	198,06	127.133,58
1.6.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.6.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	10.698,00	51,96	555.889,43
1.6.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	10.698,00	29,78	318.550,91
1.6.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	799,67	20.791,51
1.6.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.6.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.6.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	5.616,45	8,73	49.039,02
1.6.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.744,30	7,10	26.595,05
1.6.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.872,15	1,17	2.181,08
1.6.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	37.443,00	0,10	3.752,39
1.6.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.808,23	214,40	602.084,00
1.6.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	10.698,00	27,15	290.408,00
-	-	-	**Canal: CS21**	-	-	-	**5.299.527,51**
1.7.	-	-	**Canal: CS21**	-	-	-	**5.299.527,51**
1.7.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.7.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	66.800,00	0,88	58.576,25
1.7.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	32.288,39	10,67	344.614,12
1.7.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	11.965,57	7,10	84.989,16
1.7.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	142.259,74	1,17	165.734,16
1.7.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.006,00	0,10	301,25
1.7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	4.139,15	59,39	245.815,63
1.7.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	3.311,40	99,89	330.792,26
1.7.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	16.557,00	73,12	1.210.613,39
1.7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	3.340,00	107,94	360.514,91

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.7.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.158,99	575,93	667.495,75
1.7.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.158,99	86,29	100.004,58
1.7.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	9.054,74	39,64	358.888,50
1.7.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	3.340,00	37,70	125.920,57
1.7.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	20.040,00	9,98	200.079,74
1.7.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.7.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	1.402,80	8,73	12.248,29
1.7.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	801,60	22,61	18.125,17
1.7.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	4.208,40	1,17	4.902,83
1.7.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	4.008,00	26,05	104.416,95
1.7.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	1.670,00	116,76	194.996,16
1.7.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	391,45	239,34	93.689,50
1.7.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	200,40	198,06	39.692,11

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.7.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.7.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	3.340,00	51,96	173.553,07
1.7.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	3.340,00	29,78	99.454,11
1.7.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.7.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.7.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.7.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	1.753,50	8,73	15.310,37
1.7.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.169,00	7,10	8.303,18
1.7.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	584,50	1,17	680,95
1.7.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	11.690,00	0,10	1.171,53
1.7.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	876,75	214,40	187.975,37
1.7.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.7.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	3.340,00	27,15	90.667,67
-	**-**	**-**	**Canal: CS21a**	**-**	**-**	**-**	**50.460.641,56**
1.8.	**-**	**-**	**Canal: CS21a - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**12.223.392,61**

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.8.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	160.000,00	0,88	140.302,40
1.8.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	10.339,03	10,67	110.348,51
1.8.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	104.054,40	7,10	739.078,53
1.8.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	656.007,59	1,17	764.256,06
1.8.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	6.000,00	0,10	601,30
1.8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	8.871,42	59,39	526.855,43
1.8.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	7.097,20	99,89	708.974,71
1.8.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	35.486,00	73,12	2.594.662,48
1.8.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	8.000,00	107,94	863.508,76
1.8.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	2.484,02	575,93	1.430.618,72
1.8.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	2.484,02	86,29	214.336,09

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	20.728,00	39,64	821.563,15
1.8.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	8.000,00	37,70	301.606,16
1.8.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	48.000,00	9,98	479.232,91
1.8.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.8.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.360,00	8,73	29.337,23
1.8.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.920,00	22,61	43.413,57
1.8.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	10.080,00	1,17	11.743,31
1.8.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	9.600,00	26,05	250.100,47
1.8.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.000,00	116,76	467.056,67
1.8.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	937,60	239,34	224.405,99
1.8.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	480,00	198,06	95.070,91
1.8.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.8.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	8.000,00	51,96	415.695,97
1.8.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	8.000,00	29,78	238.213,43

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	799,67	20.791,51
1.8.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.8.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.8.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.200,00	8,73	36.671,54
1.8.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.800,00	7,10	19.887,87
1.8.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.400,00	1,17	1.631,02
1.8.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	28.000,00	0,10	2.806,05
1.8.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.100,00	214,40	450.240,42
1.8.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.8.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	8.000,00	27,15	217.168,07
1.9	**-**	**-**	**Canal: CS21a - Trecho 2**	**-**	**-**	**-**	**12.110.016,88**
1.9.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.9.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	159.680,00	0,88	140.021,80
1.9.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	31.221,93	10,67	333.231,78
1.9.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	137.607,00	7,10	977.396,24

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.9.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	744.695,49	1,17	867.578,44
1.9.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	5.988,00	0,10	600,09
1.9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	7.782,30	59,39	462.174,83
1.9.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	6.225,80	99,89	621.926,22
1.9.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	31.129,00	73,12	2.276.087,71
1.9.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	7.984,00	107,94	861.781,74
1.9.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	2.179,03	575,93	1.254.966,19
1.9.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	2.179,03	86,29	188.019,73
1.9.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	19.177,57	39,64	760.111,12
1.9.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	7.984,00	37,70	301.002,94
1.9.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	47.904,00	9,98	478.274,45
1.9.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.9.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.353,28	8,73	29.278,56

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.9.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.916,16	22,61	43.326,74
1.9.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	10.059,84	1,17	11.719,82
1.9.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	9.580,80	26,05	249.600,27
1.9.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	3.992,00	116,76	466.122,55
1.9.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	935,72	239,34	223.957,18
1.9.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	479,04	198,06	94.880,77
1.9.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.9.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	7.984,00	51,96	414.864,58
1.9.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	7.984,00	29,78	237.737,01
1.9.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	98,50	799,67	78.767,85
1.9.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00	1.606,69	9.640,13
1.9.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.9.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.191,60	8,73	36.598,20

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.9.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.794,40	7,10	19.848,09
1.9.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.397,20	1,17	1.627,75
1.9.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	27.944,00	0,10	2.800,44
1.9.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.095,80	214,40	449.339,94
1.9.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.9.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	7.984,00	27,15	216.733,74
1.10	**-**	**-**	**Canal: CS21a - Trecho 3**	**-**	**-**	**-**	**9.927.442,27**
1.10.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.10.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	131.680,00	0,88	115.468,88
1.10.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	12.014,31	10,67	128.228,78
1.10.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	151.425,70	7,10	1.075.547,82
1.10.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	975.879,73	1,17	1.136.910,62
1.10.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.950,40	0,10	395,89
1.10.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	5.687,00	59,39	337.739,26
1.10.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	4.549,40	99,89	454.462,26

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	22.747,00	73,12	1.663.213,31
1.10.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	6.584,00	107,94	710.667,71
1.10.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.592,29	575,93	917.045,71
1.10.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.592,29	86,29	137.392,30
1.10.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	13.306,26	39,64	527.399,47
1.10.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	6.584,00	37,70	248.221,87
1.10.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	39.504,00	9,98	394.408,69
1.10.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.10.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.765,28	8,73	24.144,54
1.10.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.580,16	22,61	35.729,37
1.10.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	8.295,84	1,17	9.664,74
1.10.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	7.900,80	26,05	205.832,69
1.10.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	3.292,00	116,76	384.387,64

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	771,64	239,34	184.686,13
1.10.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	395,04	198,06	78.243,36
1.10.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.10.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	6.584,00	51,96	342.117,78
1.10.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	6.584,00	29,78	196.049,65
1.10.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	21,00	799,67	16.793,15
1.10.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.10.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.10.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	3.456,60	8,73	30.180,68
1.10.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.304,40	7,10	16.367,71
1.10.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.152,20	1,17	1.342,33
1.10.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	23.044,00	0,10	2.309,38
1.10.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.728,30	214,40	370.547,86
1.10.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	6.584,00	27,15	178.729,32
1.11	**-**	**-**	**Canal: CS21a - Trecho 4**	**-**	**-**	**-**	**5.463.595,58**
1.11.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.11.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	90.000,00	0,88	78.920,10
1.11.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	19.148,11	10,67	204.367,85
1.11.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	21.529,00	7,10	152.916,37
1.11.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	16.666,23	1,17	19.416,34
1.11.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	2.700,00	0,10	270,58
1.11.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	3.722,00	59,39	221.041,94
1.11.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	2.977,80	99,89	297.467,30
1.11.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	14.889,00	73,12	1.088.652,70
1.11.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	4.500,00	107,94	485.723,68
1.11.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.042,23	575,93	600.250,30

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.11.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.042,23	86,29	89.929,83
1.11.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	9.517,50	39,64	377.230,19
1.11.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	4.500,00	37,70	169.653,46
1.11.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	27.000,00	9,98	269.568,51
1.11.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.11.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	1.890,00	8,73	16.502,19
1.11.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.080,00	22,61	24.420,13
1.11.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	5.670,00	1,17	6.605,61
1.11.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	5.400,00	26,05	140.681,52
1.11.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.250,00	116,76	262.719,38
1.11.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	527,40	239,34	126.228,37
1.11.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	270,00	198,06	53.477,39
1.11.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.11.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	4.500,00	51,96	233.828,98
1.11.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	4.500,00	29,78	133.995,06
1.11.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.11.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.11.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.11.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.362,50	8,73	20.627,74
1.11.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.575,00	7,10	11.186,92
1.11.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	787,50	1,17	917,45
1.11.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	15.750,00	0,10	1.578,40
1.11.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.181,25	214,40	253.260,24
1.11.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.11.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	4.500,00	27,15	122.157,04
1.12	**-**	**-**	**Canal: CS21a - Trecho 5**	**-**	**-**	**-**	**10.736.194,21**
1.12.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.12.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	189.880,00	0,88	166.503,87

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.12.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	14.982,62	10,67	159.909,56
1.12.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	58.408,31	7,10	414.863,07
1.12.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	303.979,83	1,17	354.139,85
1.12.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.797,60	0,10	380,58
1.12.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.396,00	59,39	379.845,32
1.12.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	5.117,00	99,89	511.162,65
1.12.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	25.585,00	73,12	1.870.721,97
1.12.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	9.494,00	107,94	1.024.769,02
1.12.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.790,95	575,93	1.031.459,73
1.12.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.790,95	86,29	154.533,87
1.12.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	19.434,22	39,64	770.283,55
1.12.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	9.494,00	37,70	357.931,11

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.12.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	56.964,00	9,98	568.729,66
1.12.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.12.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.987,48	8,73	34.815,96
1.12.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.278,56	22,61	51.521,06
1.12.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	11.962,44	1,17	13.936,37
1.12.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	11.392,80	26,05	296.806,74
1.12.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.747,00	116,76	554.279,50
1.12.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.112,70	239,34	266.313,81
1.12.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	569,64	198,06	112.825,40
1.12.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.12.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	9.494,00	51,96	493.327,19
1.12.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	9.494,00	29,78	282.699,79
1.12.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.12.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.12.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.12.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.984,35	8,73	43.519,95
1.12.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.322,90	7,10	23.601,92
1.12.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.661,45	1,17	1.935,61
1.12.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	33.229,00	0,10	3.330,08
1.12.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.492,18	214,40	534.322,82
1.12.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.12.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	9.494,00	27,15	257.724,21
-	-	-	**Canal: CT2-S21**	-	-	-	**5.837.894,61**
1.13	-	-	**Canal: CT2-S21**	-	-	-	**5.837.894,61**
1.13.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.13.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	104.000,00	0,88	91.196,56
1.13.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	33.821,54	10,67	360.977,43
1.13.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	13.007,64	7,10	92.390,78

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.13.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	145.697,30	1,17	169.738,96
1.13.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	2.080,00	0,10	208,45
1.13.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	3.313,17	59,39	196.762,37
1.13.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	2.650,60	99,89	264.781,66
1.13.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	13.253,00	73,12	969.031,78
1.13.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	5.200,00	107,94	561.280,69
1.13.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	927,71	575,93	534.294,93
1.13.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	927,71	86,29	80.048,36
1.13.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	9.193,60	39,64	364.392,27
1.13.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	5.200,00	37,70	196.044,00
1.13.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	31.200,00	9,98	311.501,39
1.13.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.13.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.184,00	8,73	19.069,20

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.13.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.248,00	22,61	28.218,82
1.13.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	6.552,00	1,17	7.633,15
1.13.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	6.240,00	26,05	162.565,31
1.13.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.600,00	116,76	303.586,83
1.13.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	609,44	239,34	145.863,89
1.13.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	312,00	198,06	61.796,09
1.13.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.13.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	5.200,00	51,96	270.202,38
1.13.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	5.200,00	29,78	154.838,73
1.13.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18,50	799,67	14.793,96
1.13.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.13.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.13.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.730,00	8,73	23.836,50

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.13.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.820,00	7,10	12.927,11
1.13.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	910,00	1,17	1.060,16
1.13.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	18.200,00	0,10	1.823,93
1.13.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.365,00	214,40	292.656,27
1.13.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.13.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	5.200,00	27,15	141.159,25
2	-	-	ESTRUTURAS DE CONTROLE	-	-	-	1.505.387,63
-	**-**	**-**	**Canal: CS19**	**-**	**-**	**-**	**716.959,09**
2.1	**-**	**-**	**EC2 - CS19**	**-**	**-**	**-**	**195.266,40**
2.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	185,60	0,88	162,75
2.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	102,34	10,67	1.092,23
2.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	39,94	7,10	283,66
2.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	436,80	1,17	508,88
2.1.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	8,40	573,22	4.815,07

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.1.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	18,91	575,93	10.891,97
2.1.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	18,91	86,29	1.631,84
2.1.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	126,08	175,72	22.154,30
2.1.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.269,44	15,85	35.963,03
2.1.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	12,80	928,91	11.890,11
2.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
2.2	-	-	**EC3 - CS19**	-	-	-	**181.932,65**
2.2.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	180,80	0,88	158,54
2.2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	84,51	10,67	902,00
2.2.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	28,91	7,10	205,36

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.2.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	389,20	1,17	453,42
2.2.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	6,96	573,22	3.989,63
2.2.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	16,25	575,93	9.357,69
2.2.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	16,25	86,29	1.401,97
2.2.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	108,32	175,72	19.033,58
2.2.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.949,76	15,85	30.897,17
2.2.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	10,40	928,91	9.660,71
2.2.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.2.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.2.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.2.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
2.3	**-**	**-**	**EC4 - CS19**	**-**	**-**	**-**	**181.932,65**
2.3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	180,80	0,88	158,54

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.3.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	84,51	10,67	902,00
2.3.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	28,91	7,10	205,36
2.3.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	389,20	1,17	453,42
2.3.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	6,96	573,22	3.989,63
2.3.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	16,25	575,93	9.357,69
2.3.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	16,25	86,29	1.401,97
2.3.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	108,32	175,72	19.033,58
2.3.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.949,76	15,85	30.897,17
2.3.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	10,40	928,91	9.660,71
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.3.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.3.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.3.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.4	**-**	**-**	**EC5 - CS19**	**-**	**-**	**-**	**157.827,39**
2.4.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	170,40	0,88	149,42
2.4.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	59,98	10,67	640,12
2.4.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	12,38	7,10	87,90
2.4.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	333,20	1,17	388,18
2.4.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	3,84	573,22	2.201,18
2.4.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	11,69	575,93	6.731,46
2.4.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	11,69	86,29	1.008,51
2.4.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	77,92	175,72	13.691,81
2.4.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.402,56	15,85	22.225,88
2.4.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	5,20	928,91	4.830,36
2.4.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.4.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.4.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.4.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
-	-	-	**Canal: CS21a**	-	-	-	**788.428,54**
2.6	-	-	**EC2 - CS21a**	-	-	-	**217.980,61**
2.6.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	192,00	0,88	168,36
2.6.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	141,12	10,67	1.506,17
2.6.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	62,72	7,10	445,49
2.6.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	548,80	1,17	639,36
2.6.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	10,32	573,22	5.915,66
2.6.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	23,71	575,93	13.656,42
2.6.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	23,71	86,29	2.046,01
2.6.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	158,08	175,72	27.777,22

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.6.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.845,44	15,85	45.090,71
2.6.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	16,00	928,91	14.862,63
2.6.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.6.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.6.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.6.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
2.7	**-**	**-**	**EC3 - CS21a**	**-**	**-**	**-**	**201.193,49**
2.7.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	186,40	0,88	163,45
2.7.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	114,21	10,67	1.218,94
2.7.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	45,41	7,10	322,52
2.7.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	481,60	1,17	561,07
2.7.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	8,64	573,22	4.952,65
2.7.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	20,30	575,93	11.693,66

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.7.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	20,30	86,29	1.751,95
2.7.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	135,36	175,72	23.784,95
2.7.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.436,48	15,85	38.610,06
2.7.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	13,20	928,91	12.261,67
2.7.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.7.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.7.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.7.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
2.8	**-**	**-**	**EC4 - CS21a**	**-**	**-**	**-**	**193.837,92**
2.8.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	184,80	0,88	162,05
2.8.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	101,09	10,67	1.078,91
2.8.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	38,69	7,10	274,79
2.8.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	436,80	1,17	508,88

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.8.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	8,16	573,22	4.677,50
2.8.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	18,67	575,93	10.753,74
2.8.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	18,67	86,29	1.611,13
2.8.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	124,48	175,72	21.873,16
2.8.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.240,64	15,85	35.506,65
2.8.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	12,40	928,91	11.518,54
2.8.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.8.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.8.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.8.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
2.9	**-**	**-**	**EC5 - CS21a**	**-**	**-**	**-**	**175.416,52**
2.9.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	178,40	0,88	156,44
2.9.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	76,50	10,67	816,53

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.9.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	24,10	7,10	171,21
2.9.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	366,80	1,17	427,33
2.9.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	6,24	573,22	3.576,91
2.9.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	14,95	575,93	8.611,29
2.9.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	14,95	86,29	1.290,15
2.9.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	99,68	175,72	17.515,39
2.9.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.794,24	15,85	28.432,70
2.9.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	9,20	928,91	8.546,01
2.9.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.9.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.9.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.9.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
3	-	-	EXTRAVASORES	-	-	-	9.312.430,67
-	-	-	**Canal: CS19**	-	-	-	**3.368.975,39**

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.1	-	-	EX-1 - CS19-Trecho 2 - km 4+200	-	-	-	1.220.950,91
3.1.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	573,49	636,73	365.160,89
3.1.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	829,43	175,72	145.744,92
3.1.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	34.409,38	15,85	545.273,60
3.1.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	776,69	212,14	164.771,50
3.2	-	-	EX-2 - CS19-Trecho 3 - km 9+400	-	-	-	869.934,87
3.2.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	420,21	636,73	267.562,84
3.2.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	668,32	175,72	117.434,97
3.2.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	25.212,64	15,85	399.536,08
3.2.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	402,56	212,14	85.400,99
3.3	-	-	EX-3 - CS19-Trecho 4 - km 10+750	-	-	-	639.044,80
3.3.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	312,65	636,73	199.073,86
3.3.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	555,27	175,72	97.569,56
3.3.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	18.758,88	15,85	297.265,46

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.3.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	212,76	212,14	45.135,92
3.4	-	-	EX-4 - CS19-Trecho 5 - km 19+500	-	-	-	639.044,80
3.4.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	312,65	636,73	199.073,86
3.4.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	555,27	175,72	97.569,56
3.4.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	18.758,88	15,85	297.265,46
3.4.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	212,76	212,14	45.135,92
-	**-**	**-**	**Canal: CT1-CS19**	**-**	**-**	**-**	**389.271,07**
3.5	-	-	EX-5 - CT1-CS19-Trecho 1 - km 3+950	-	-	-	389.271,07
3.5.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	188,96	636,73	120.315,16
3.5.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	425,28	175,72	74.729,34
3.5.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.337,39	15,85	179.659,65
3.5.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	68,67	212,14	14.566,92
-	**-**	**-**	**Canal: CS21**	**-**	**-**	**-**	**1.509.589,19**
3.6	-	-	EX-1 - CS21 - km 1+350	-	-	-	1.509.589,19
3.6.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	691,81	636,73	440.500,15

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.6.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	953,80	175,72	167.598,78
3.6.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	41.508,66	15,85	657.773,34
3.6.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	1.148,82	212,14	243.716,92
-	-	-	**Canal: CS21a**	-	-	-	**3.727.989,00**
3.7	-	-	EX-2 - CS21a - Trecho 1 - km 3+300	-	-	-	1.051.457,80
3.7.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	500,88	636,73	318.930,13
3.7.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	753,12	175,72	132.334,80
3.7.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	30.053,02	15,85	476.239,88
3.7.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	584,29	212,14	123.952,99
3.8	-	-	EX-3 - CS21a - Trecho 2 - km 7+900	-	-	-	1.265.840,34
3.8.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	592,31	636,73	377.146,67
3.8.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	849,22	175,72	149.221,65
3.8.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	35.538,81	15,85	563.171,26
3.8.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	831,04	212,14	176.300,77
3.9	-	-	EX-4 - CS21a - Trecho 3.1 - km 11+700	-	-	-	887.764,91

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.9.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	428,28	636,73	272.699,55
3.9.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	676,80	175,72	118.924,93
3.9.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	25.696,68	15,85	407.206,44
3.9.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	419,21	212,14	88.933,99
3.10	-	-	EX-5 - CS21a - Trecho 4 - km 15+900	-	-	-	522.925,95
3.10.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	256,18	636,73	163.117,92
3.10.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	495,92	175,72	87.141,29
3.10.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	15.370,72	15,85	243.574,54
3.10.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	137,13	212,14	29.092,20
-	-	-	**Canal: CT2-S21**	-	-	-	**316.606,02**
3.11	-	-	EX-7 - CT2-S21 - km 2+200	-	-	-	316.606,02
3.11.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	151,32	636,73	96.348,16
3.11.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	385,75	175,72	67.782,16
3.11.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	9.078,96	15,85	143.871,12

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.11.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	40,56	212,14	8.604,59
4	-	-	ESCADA HIDRÁULICA	-	-	-	2.120.756,27
4.1	-	-	ESCADA HIDRÁULICA CS21a				2.120.756,27
4.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	8.750,00	10,67	93.388,79
4.1.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	4.750,00	7,10	33.738,34
4.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	28.000,00	1,17	32.620,31
4.1.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	525,00	575,93	302.362,63
4.1.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	525,00	86,29	45.300,14
4.1.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	3.500,00	175,72	615.006,80
4.1.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	63.000,00	15,85	998.339,27
5	-	-	GALERIAS DE TRANSPOSIÇÃO	-	-	-	869.613,09
5.1	-	-	GT1 - CS19-Trecho 5				76.156,31

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	63,28	10,67	675,35
5.1.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	23,73	7,10	168,55
5.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	276,82	1,17	322,50
5.1.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	22,02	575,93	12.681,95
5.1.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	22,02	86,29	1.900,02
5.1.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	76,30	175,72	13.407,15
5.1.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.642,40	15,85	41.873,20
5.1.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	14,80	346,46	5.127,60
5.2	-	-	GT1 - CS21a-Trecho 5				74.145,54
5.2.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	87,31	10,67	931,88
5.2.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	41,58	7,10	295,33

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	320,12	1,17	372,95
5.2.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	21,62	575,93	12.453,88
5.2.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	21,62	86,29	1.865,85
5.2.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	65,80	175,72	11.562,13
5.2.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.594,88	15,85	41.120,17
5.2.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	16,00	346,46	5.543,35
5.3	-	-	GTD1 - CS19-Trecho 1				189.395,11
5.3.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	210,53	10,67	2.246,96
5.3.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	51,52	7,10	365,94
5.3.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.113,05	1,17	1.296,72
5.3.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	60,72	575,93	34.970,40

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.3.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	60,72	86,29	5.239,28
5.3.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	117,60	175,72	20.664,23
5.3.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.286,40	15,85	115.465,07
5.3.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	26,40	346,46	9.146,52
5.4	-	-	GT1 - CS21				189.395,11
5.4.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	210,53	10,67	2.246,96
5.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	51,52	7,10	365,94
5.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.113,05	1,17	1.296,72
5.4.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	60,72	575,93	34.970,40
5.4.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	60,72	86,29	5.239,28
5.4.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	117,60	175,72	20.664,23

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.4.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.286,40	15,85	115.465,07
5.4.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	26,40	346,46	9.146,52
5.5	-	-	GTD2 - CS21a-Trecho 1				189.395,11
5.5.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	210,53	10,67	2.246,96
5.5.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	51,52	7,10	365,94
5.5.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.113,05	1,17	1.296,72
5.5.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	60,72	575,93	34.970,40
5.5.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	60,72	86,29	5.239,28
5.5.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	117,60	175,72	20.664,23
5.5.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.286,40	15,85	115.465,07
5.5.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	26,40	346,46	9.146,52
5.6	-	-	GTD3 - CS21a-Trecho 3.1				151.125,90

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.6.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	151,10	10,67	1.612,73
5.6.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	41,16	7,10	292,35
5.6.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	769,61	1,17	896,60
5.6.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	47,52	575,93	27.368,14
5.6.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	88,20	86,29	7.610,42
5.6.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	88,20	175,72	15.498,17
5.6.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5.702,40	15,85	90.363,97
5.6.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	21,60	346,46	7.483,52
6	-	-	TRECHOS EM TUBULAÇÃO	-	-	-	12.404.390,64
6.1	-	-	TS1-S19				12.404.390,64
6.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	2.827,44	10,67	30.177,28

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
6.1.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	5.921,79	7,10	42.061,35
6.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.981,47	1,17	2.308,43
6.1.4	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m^2	4.039,20	193,69	782.362,64
6.1.5	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^2	605,88	214,76	130.120,54
6.1.6	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	201,96	573,22	115.768,12
6.1.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 800 MM	m	1.683,00	6.715,15	11.301.592,29
7	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE	-	-	-	1.252.889,91
7.1	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER1				1.252.889,91
7.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	760,20	0,88	666,61
7.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	777,60	10,67	8.299,33
7.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	5.443,20	1,17	6.341,39
7.1.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	297,86	575,93	171.547,89

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
7.1.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.787,18	86,29	154.208,40
7.1.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	1.787,18	175,72	314.036,18
7.1.7	SICRO	2106232	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	un	137,20	24,21	3.322,26
7.1.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	35.743,56	15,85	566.415,86
7.1.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, l = 90 cm	m^2	100,00	280,52	28.052,00
B3	**-**	**-**	**INSTALAÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**11.064.618,33**
1	-	-	EQUIPAMENTOS	-	-	-	11.064.618,33
1.1	-	-	CONJUNTO MOTOBOMBAS	-	-	-	7.544.692,07
1.1.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER1 - BOMBA: CAPACIDADE = 2,37 m3/s	cj	2,00	2.965.326,73	5.930.653,47
1.1.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER1 - BOMBA: CAPACIDADE = 1,29 m3/s	cj	1,00	1.614.038,60	1.614.038,60
1.2	-	-	TUBULAÇÃO	-	-	-	553.999,62
1.2.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 1250 MM	m	42,00	10.492,42	440.681,52
1.2.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 900 MM	m	15,00	7.554,54	113.318,10
1.3	-	-	COMPORTAS E GRADES	-	-	-	1.033.778,15
1.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT001	Comporta tipo Segmento - EC2 - CS19	gb	-	-	130.280,80

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT002	Comporta tipo Segmento - EC3 - CS19	gb	-	-	104.224,64
1.3.3	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT003	Comporta tipo Segmento - EC4 - CS19	gb	-	-	104.224,64
1.3.4	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT004	Comporta tipo Segmento - EC5 - CS19	gb	-	-	66.443,21
1.3.5	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT005	Comporta tipo Segmento - EC6 - CT1-S19	gb	-	-	-
1.3.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT006	Comporta tipo Segmento - EC2 - CS21a	gb	-	-	201.935,24
1.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT007	Comporta tipo Segmento - EC3 - CS21a	gb	-	-	152.428,54
1.3.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT008	Comporta tipo Segmento - EC4 - CS21a	gb	-	-	132.886,42
1.3.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT009	Comporta tipo Segmento - EC5 - CS21a	gb	-	-	141.354,67
1.4	-	-	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	gb	-	-	1.475.525,00
1.4.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Equipamenos ER1	gb	-	-	1.475.525,00
1.5	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PEÇAS E ACESSÓRIOS	gb	-	-	456.623,49
-	-	-	**SUBTOTAL ETAPA 3 (B2 + B3)**	-	-	-	**172.866.729,27**
-	-	-					
-	-	-	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (B1)**	%	-	-	**12.187.104,41**
-	-	-	**TOTAL ETAPA 3**	-	-	-	**185.053.833,69**
C	-	-	**ETAPA 4**	-	-	-	**154.042.249,90**
C1	-	-	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**	-	-	-	**10.144.772,18**
1	COMPOSIÇÃO	1	Projetos Básico/Executivo	%	4,00	143.897.477,72	5.755.899,11
2	COMPOSIÇÃO	1	Gerenciamento/Supervisão de Obras	%	3,00	143.897.477,72	4.316.924,33
3	COMPOSIÇÃO	1	Controles Tecnológicos	%	0,05	143.897.477,72	71.948,74
C2	-	-	**OBRAS CIVIS**	-	-	-	**129.522.228,99**

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1	-	-	CANAIS	-	-	-	84.709.228,94
-	**-**	**-**	**Canal: CP3**	**-**	**-**	**-**	**32.679.054,81**
1.1	**-**	**-**	**Canal: CP3 - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**7.307.178,05**
1.1.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.1.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	78.000,00	0,88	68.397,42
1.1.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	1.049,11	10,67	11.197,16
1.1.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	86.734,59	7,10	616.059,23
1.1.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	599.798,36	1,17	698.771,69
1.1.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.510,00	0,10	351,76
1.1.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	5.449,10	59,39	323.610,87
1.1.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	4.359,20	99,89	435.462,23
1.1.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	21.796,00	73,12	1.593.678,17
1.1.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	3.900,00	107,94	420.960,52
1.1.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.525,72	575,93	878.706,13

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.525,72	86,29	131.648,24
1.1.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	11.485,50	39,64	455.232,71
1.1.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	3.900,00	37,70	147.033,00
1.1.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	23.400,00	9,98	233.626,04
1.1.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.1.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	1.638,00	8,73	14.301,90
1.1.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	936,00	22,61	21.164,12
1.1.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	4.914,00	1,17	5.724,86
1.1.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	4.680,00	26,05	121.923,98
1.1.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	1.950,00	116,76	227.690,13
1.1.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	457,08	239,34	109.397,92
1.1.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	234,00	198,06	46.347,07
1.1.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	3.900,00	51,96	202.651,78
1.1.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	3.900,00	29,78	116.129,05
1.1.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	78,00	799,67	62.374,54
1.1.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00	1.606,69	9.640,13
1.1.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.1.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.047,50	8,73	17.877,38
1.1.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.365,00	7,10	9.695,33
1.1.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	682,50	1,17	795,12
1.1.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	13.650,00	0,10	1.367,95
1.1.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.023,75	214,40	219.492,20
1.1.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.1.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	3.900,00	27,15	105.869,44
1.2	**-**	**-**	**Canal: CP3 - Trecho 2**	**-**	**-**	**-**	**16.259.302,49**
1.2.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.2.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	196.000,00	0,88	171.870,44

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	87.315,64	10,67	931.920,17
1.2.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	35.943,57	7,10	255.300,31
1.2.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	359.604,49	1,17	418.943,19
1.2.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	8.820,00	0,10	883,91
1.2.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	13.330,72	59,39	791.684,11
1.2.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	10.664,60	99,89	1.065.340,09
1.2.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	53.323,00	73,12	3.898.866,81
1.2.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	9.800,00	107,94	1.057.798,23
1.2.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	3.732,61	575,93	2.149.717,69
1.2.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	3.732,61	86,29	322.071,90
1.2.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	28.067,20	39,64	1.112.455,48
1.2.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	9.800,00	37,70	369.467,54

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	58.800,00	9,98	587.060,32
1.2.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.2.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	4.116,00	8,73	35.938,11
1.2.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.352,00	22,61	53.181,62
1.2.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	12.348,00	1,17	14.385,56
1.2.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	11.760,00	26,05	306.373,08
1.2.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.900,00	116,76	572.144,42
1.2.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.148,56	239,34	274.897,34
1.2.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	588,00	198,06	116.461,87
1.2.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.2.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	9.800,00	51,96	509.227,56
1.2.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	9.800,00	29,78	291.811,45
1.2.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	66,00	799,67	52.778,46

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.2.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	1.606,69	6.426,75
1.2.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.2.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	5.145,00	8,73	44.922,64
1.2.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.430,00	7,10	24.362,63
1.2.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.715,00	1,17	1.997,99
1.2.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	34.300,00	0,10	3.437,41
1.2.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.572,50	214,40	551.544,51
1.2.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.2.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	9.800,00	27,15	266.030,89
1.3	**-**	**-**	**Canal: CP3 - Trecho 3**	**-**	**-**	**-**	**9.112.574,27**
1.3.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.3.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	119.280,00	0,88	104.595,44
1.3.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	72.198,38	10,67	770.573,60
1.3.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	10.868,67	7,10	77.198,09
1.3.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	429.307,97	1,17	500.148,51

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	4.473,00	0,10	448,27
1.3.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.469,92	59,39	384.235,28
1.3.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	5.176,00	99,89	517.056,46
1.3.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	25.880,00	73,12	1.892.291,75
1.3.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	5.964,00	107,94	643.745,78
1.3.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.811,60	575,93	1.043.352,66
1.3.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.811,60	86,29	156.315,67
1.3.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	14.486,56	39,64	574.180,85
1.3.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	5.964,00	37,70	224.847,39
1.3.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	35.784,00	9,98	357.268,14
1.3.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.3.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.504,88	8,73	21.870,91
1.3.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.431,36	22,61	32.364,82

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	7.514,64	1,17	8.754,64
1.3.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	7.156,80	26,05	186.449,90
1.3.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.982,00	116,76	348.190,75
1.3.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	698,98	239,34	167.294,67
1.3.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	357,84	198,06	70.875,36
1.3.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.3.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	5.964,00	51,96	309.901,34
1.3.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	5.964,00	29,78	177.588,11
1.3.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.3.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.3.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.3.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	3.131,10	8,73	27.338,63
1.3.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.087,40	7,10	14.826,40

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.3.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.043,70	1,17	1.215,92
1.3.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	20.874,00	0,10	2.091,91
1.3.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.565,55	214,40	335.654,23
1.3.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.3.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	5.964,00	27,15	161.898,80
-	**-**	**-**	**Canal: CP3a**	**-**	**-**	**-**	**20.912.363,47**
1.4	**-**	**-**	**Canal: CP3a - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**13.552.804,81**
1.4.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.4.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	200.000,00	0,88	175.378,00
1.4.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	86.098,91	10,67	918.934,01
1.4.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	94.515,39	7,10	671.324,76
1.4.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	58.915,36	1,17	68.637,04
1.4.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	7.500,00	0,10	751,62
1.4.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	9.120,91	59,39	541.672,13
1.4.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	7.296,80	99,89	728.913,75

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	36.484,00	73,12	2.667.634,17
1.4.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	10.000,00	107,94	1.079.385,95
1.4.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	2.553,88	575,93	1.470.853,11
1.4.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	2.553,88	86,29	220.364,03
1.4.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	20.870,00	39,64	827.191,38
1.4.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	10.000,00	37,70	377.007,70
1.4.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	60.000,00	9,98	599.041,14
1.4.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.4.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	4.200,00	8,73	36.671,54
1.4.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	2.400,00	22,61	54.266,96
1.4.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	12.600,00	1,17	14.679,14
1.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	12.000,00	26,05	312.625,59
1.4.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	5.000,00	116,76	583.820,84

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	1.172,00	239,34	280.507,49
1.4.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	600,00	198,06	118.838,64
1.4.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.4.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	10.000,00	51,96	519.619,96
1.4.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	10.000,00	29,78	297.766,79
1.4.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	83,50	799,67	66.772,74
1.4.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00	1.606,69	9.640,13
1.4.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.4.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	5.250,00	8,73	45.839,42
1.4.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	3.500,00	7,10	24.859,83
1.4.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.750,00	1,17	2.038,77
1.4.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	35.000,00	0,10	3.507,56
1.4.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.625,00	214,40	562.800,52
1.4.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.4.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	10.000,00	27,15	271.460,09
1.5	**-**	**-**	**Canal: CP3a - Trecho 2**	**-**	**-**	**-**	**7.359.558,66**
1.5.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.5.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	106.800,00	0,88	93.651,85
1.5.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	83.046,67	10,67	886.357,44
1.5.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	28.206,89	7,10	200.348,15
1.5.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	383.878,46	1,17	447.222,63
1.5.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.204,00	0,10	321,09
1.5.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	4.127,80	59,39	245.141,57
1.5.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	3.302,20	99,89	329.873,23
1.5.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	16.511,00	73,12	1.207.249,97
1.5.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	5.340,00	107,94	576.392,10
1.5.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.155,77	575,93	665.641,26

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.5.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.155,77	86,29	99.726,74
1.5.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	9.975,12	39,64	395.368,15
1.5.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	5.340,00	37,70	201.322,11
1.5.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	32.040,00	9,98	319.887,97
1.5.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.5.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.242,80	8,73	19.582,60
1.5.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.281,60	22,61	28.978,56
1.5.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	6.728,40	1,17	7.838,66
1.5.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	6.408,00	26,05	166.942,07
1.5.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.670,00	116,76	311.760,33
1.5.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	625,85	239,34	149.791,00
1.5.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	320,40	198,06	63.459,83
1.5.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.5.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	5.340,00	51,96	277.477,06
1.5.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	5.340,00	29,78	159.007,47
1.5.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	21,00	799,67	16.793,15
1.5.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.5.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.5.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.803,50	8,73	24.478,25
1.5.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.869,00	7,10	13.275,15
1.5.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	934,50	1,17	1.088,70
1.5.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	18.690,00	0,10	1.873,04
1.5.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.401,75	214,40	300.535,48
1.5.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.5.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	5.340,00	27,15	144.959,69
-	**-**	**-**	**Canal: CP3b**	**-**	**-**	**-**	**4.625.944,19**
1.6	**-**	**-**	**Canal: CP3b - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**4.625.944,19**
1.6.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	84.000,00	0,88	73.658,76
1.6.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	7.609,24	10,67	81.213,45
1.6.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	24.541,36	7,10	174.312,59
1.6.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	118.524,84	1,17	138.082,74
1.6.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	1.680,00	0,10	168,36
1.6.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	2.822,51	59,39	167.623,08
1.6.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	2.258,00	99,89	225.562,88
1.6.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	11.290,00	73,12	825.501,31
1.6.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	4.200,00	107,94	453.342,10
1.6.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	790,30	575,93	455.156,55
1.6.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	790,30	86,29	68.191,81

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	6.027,00	39,64	238.882,72
1.6.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	4.200,00	37,70	158.343,23
1.6.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	25.200,00	9,98	251.597,28
1.6.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.6.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	1.764,00	8,73	15.402,05
1.6.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.008,00	22,61	22.792,12
1.6.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	5.292,00	1,17	6.165,24
1.6.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	5.040,00	26,05	131.302,75
1.6.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.100,00	116,76	245.204,75
1.6.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	492,24	239,34	117.813,15
1.6.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	252,00	198,06	49.912,23
1.6.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.6.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	4.200,00	51,96	218.240,38
1.6.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	4.200,00	29,78	125.062,05

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.6.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.6.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.6.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.6.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.205,00	8,73	19.252,56
1.6.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.470,00	7,10	10.441,13
1.6.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	735,00	1,17	856,28
1.6.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	14.700,00	0,10	1.473,18
1.6.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.102,50	214,40	236.376,22
1.6.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.6.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	4.200,00	27,15	114.013,24
-	**-**	**-**	**Canal: CS23**	**-**	**-**	**-**	**4.387.791,40**
1.7	**-**	**-**	**Canal: CS23**	**-**	**-**	**-**	**4.387.791,40**
1.7.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.7.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	103.640,00	0,88	90.880,88
1.7.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	11.948,53	10,67	127.526,71

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.7.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	5.884,78	7,10	41.798,47
1.7.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	42.446,25	1,17	49.450,35
1.7.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	1.036,40	0,10	103,86
1.7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	1.938,77	59,39	115.139,57
1.7.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	1.551,00	99,89	154.937,13
1.7.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	7.755,00	73,12	567.029,46
1.7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	5.182,00	107,94	559.337,80
1.7.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	542,85	575,93	312.642,96
1.7.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	542,85	86,29	46.840,34
1.7.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	4.912,54	39,64	194.710,47
1.7.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	5.182,00	37,70	195.365,39
1.7.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	31.092,00	9,98	310.423,12
1.7.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.7.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.176,44	8,73	19.003,19
1.7.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.243,68	22,61	28.121,14
1.7.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	6.529,32	1,17	7.606,73
1.7.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	6.218,40	26,05	162.002,58
1.7.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	2.591,00	116,76	302.535,96
1.7.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	607,33	239,34	145.358,98
1.7.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	310,92	198,06	61.582,18
1.7.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.7.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	5.182,00	51,96	269.267,06
1.7.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	5.182,00	29,78	154.302,75
1.7.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.7.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.7.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.7.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	2.720,55	8,73	23.753,99
1.7.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.813,70	7,10	12.882,36
1.7.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	906,85	1,17	1.056,49
1.7.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	18.137,00	0,10	1.817,62
1.7.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.360,28	214,40	291.643,23
1.7.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.7.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	5.182,00	27,15	140.670,62
-	**-**	**-**	**Canal: CS25**	**-**	**-**	**-**	**16.562.874,16**
1.8	**-**	**-**	**Canal: CS25 - Trecho 1**	**-**	**-**	**-**	**8.816.295,74**
1.8.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.8.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	160.000,00	0,88	140.302,40
1.8.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	9.648,14	10,67	102.974,64
1.8.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	147.510,52	7,10	1.047.739,05
1.8.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	965.036,66	1,17	1.124.278,32
1.8.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	3.200,00	0,10	320,69

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	2.848,17	59,39	169.146,97
1.8.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	2.278,60	99,89	227.620,72
1.8.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	11.393,00	73,12	833.032,45
1.8.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	8.000,00	107,94	863.508,76
1.8.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	797,51	575,93	459.309,00
1.8.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	797,51	86,29	68.813,93
1.8.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	12.488,00	39,64	494.967,22
1.8.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	8.000,00	37,70	301.606,16
1.8.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	48.000,00	9,98	479.232,91
1.8.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.8.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	3.360,00	8,73	29.337,23
1.8.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.920,00	22,61	43.413,57
1.8.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	10.080,00	1,17	11.743,31

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	9.600,00	26,05	250.100,47
1.8.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	4.000,00	116,76	467.056,67
1.8.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	937,60	239,34	224.405,99
1.8.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	480,00	198,06	95.070,91
1.8.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.8.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	8.000,00	51,96	415.695,97
1.8.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	8.000,00	29,78	238.213,43
1.8.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.8.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.8.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.8.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	4.200,00	8,73	36.671,54
1.8.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.800,00	7,10	19.887,87
1.8.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.400,00	1,17	1.631,02

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.8.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	28.000,00	0,10	2.806,05
1.8.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	2.100,00	214,40	450.240,42
1.8.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.8.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	8.000,00	27,15	217.168,07
1.9	**-**	**-**	**Canal: CS25 - Trecho 2**	**-**	**-**	**-**	**7.746.578,41**
1.9.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.9.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	55.680,00	0,88	48.825,24
1.9.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	1.879,10	10,67	20.055,64
1.9.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	128.061,35	7,10	909.595,31
1.9.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	883.275,75	1,17	1.029.025,96
1.9.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	835,20	0,10	83,70
1.9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	6.742,85	59,39	400.444,03
1.9.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	5.394,20	99,89	538.853,54
1.9.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	26.971,00	73,12	1.972.063,40

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.9.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	2.784,00	107,94	300.501,05
1.9.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	1.887,97	575,93	1.087.336,34
1.9.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	1.887,97	86,29	162.905,33
1.9.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	3.379,78	39,64	133.958,87
1.9.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	2.784,00	37,70	104.958,94
1.9.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	16.704,00	9,98	166.773,05
1.9.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.9.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	1.169,28	8,73	10.209,36
1.9.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	668,16	22,61	15.107,92
1.9.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	3.507,84	1,17	4.086,67
1.9.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	3.340,80	26,05	87.034,96
1.9.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	1.392,00	116,76	162.535,72
1.9.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	326,28	239,34	78.093,29

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.9.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	167,04	198,06	33.084,68
1.9.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		
1.9.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	2.784,00	51,96	144.662,20
1.9.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	2.784,00	29,78	82.898,27
1.9.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	-	799,67	-
1.9.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	-	1.606,69	-
1.9.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.9.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	1.461,60	8,73	12.761,70
1.9.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	974,40	7,10	6.920,98
1.9.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	487,20	1,17	567,59
1.9.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	9.744,00	0,10	976,50
1.9.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	730,80	214,40	156.683,67
1.9.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.9.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	2.784,00	27,15	75.574,49
-	-	-	**Canal: CS27**	-	-	-	**5.541.200,92**

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10	**-**	**-**	**Canal: CS27**	**-**	**-**	**-**	**5.541.200,92**
1.10.1	-	-	TERRAPLENAGEM E TRATAMENTOS				
1.10.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	127.440,00	0,88	111.750,86
1.10.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	42.907,00	10,67	457.946,58
1.10.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	37.839,32	7,10	268.765,46
1.10.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	35.473,76	1,17	41.327,32
1.10.1.5	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	1.911,60	0,10	191,57
1.10.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN002	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante para os taludes	m^2	1.712,65	59,39	101.710,77
1.10.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN004	Regularização dos taludes do canal com solo-cimento (5% de cimento)	m^3	1.370,20	99,89	136.876,11
1.10.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN001	Fornecimento e aplicação de geomembrana sintética para impermeabilização do canal, 1,00 mm de espessura (PEAD)	m^2	6.851,00	73,12	500.930,87
1.10.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN005	Ancoragem da geomembrana com escavação de material de 1ª e 2ª categorias	m^3	6.372,00	107,94	687.784,73
1.10.1.10	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	479,57	575,93	276.198,19

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10.1.11	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	479,57	86,29	41.380,17
1.10.1.12	SICRO	0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	7.104,78	39,64	281.601,00
1.10.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-CAN003	Guias de proteção em concreto pré-moldado	m	6.372,00	37,70	240.229,30
1.10.1.14	SICRO	4415673	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m^2	38.232,00	9,98	381.709,01
1.10.2	-	-	DRENAGEM INTERNA DOS CANAIS		-		
1.10.2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	2.676,24	8,73	23.367,11
1.10.2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	1.529,28	22,61	34.578,91
1.10.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	8.028,72	1,17	9.353,55
1.10.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-DRE001	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil (Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m2)	m^2	7.646,40	26,05	199.205,03
1.10.2.5	SICRO	2003851	Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	3.186,00	116,76	372.010,64
1.10.2.6	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m^3	746,80	239,34	178.739,37
1.10.2.7	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m^3	382,32	198,06	75.723,98
1.10.3	-	-	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL - VALETAS, SARJETAS, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		-		

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.10.3.1	SICRO	2003305	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica	m	6.372,00	51,96	331.101,84
1.10.3.2	SICRO	2003338	Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica	m	6.372,00	29,78	189.737,00
1.10.3.3	SICRO	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	19,50	799,67	15.593,63
1.10.3.4	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1.606,69	3.213,38
1.10.4	-	-	ESTRADAS LATERAIS		-		
1.10.4.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m^3	3.345,30	8,73	29.208,88
1.10.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.230,20	7,10	15.840,68
1.10.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.115,10	1,17	1.299,10
1.10.4.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m^2	22.302,00	0,10	2.235,02
1.10.4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-PAV001	Revestimento primário para as pistas laterais	m^3	1.672,65	214,40	358.616,49
1.10.5	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		
1.10.5.1	SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	6.372,00	27,15	172.974,37
2	-	-	ESTRUTURAS DE CONTROLE	-	-	-	572.810,63
-	**-**	**-**	**Canal: CP3**	**-**	**-**	**-**	**220.237,87**
2.1	-	-	EC2 - CP3	-	-	-	220.237,87

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	192,00	0,88	168,36
2.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	146,88	10,67	1.567,65
2.1.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	65,28	7,10	463,67
2.1.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	571,20	1,17	665,45
2.1.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	10,32	573,22	5.915,66
2.1.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	24,29	575,93	13.988,16
2.1.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	24,29	86,29	2.095,71
2.1.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	161,92	175,72	28.451,97
2.1.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.914,56	15,85	46.186,03
2.1.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	16,00	928,91	14.862,63
2.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
-	**-**	**-**	**Canal: CP3a**	**-**	**-**	**-**	**183.639,03**
2.2	-	-	EC3 - CP3a	-	-	-	183.639,03
2.2.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	181,60	0,88	159,24
2.2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	86,24	10,67	920,44
2.2.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	30,24	7,10	214,79
2.2.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	392,00	1,17	456,68
2.2.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	7,20	573,22	4.127,21
2.2.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	16,56	575,93	9.537,38
2.2.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	16,56	86,29	1.428,90
2.2.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	110,40	175,72	19.399,07
2.2.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.987,20	15,85	31.490,47

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.2.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	10,80	928,91	10.032,28
2.2.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.2.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.2.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.2.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
-	**-**	**-**	**Canal: CS25**	**-**	**-**	**-**	**168.933,73**
2.3	-	-	EC4 - CS25	-	-	-	168.933,73
2.3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	176,80	0,88	155,03
2.3.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	67,02	10,67	715,35
2.3.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	19,82	7,10	140,81
2.3.4	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	330,40	1,17	384,92
2.3.5	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	5,76	573,22	3.301,76
2.3.6	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	13,54	575,93	7.795,77
2.3.7	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	13,54	86,29	1.167,97

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
2.3.8	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	90,24	175,72	15.856,63
2.3.9	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.624,32	15,85	25.740,04
2.3.10	SICRO	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	8,40	928,91	7.802,88
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU-EST001	Alambrados	m^2	35,20	97,46	3.430,52
2.3.12	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS001	Casa de Comando	vb	1,00	26.933,05	26.933,05
2.3.13	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS002	Sistema de Aterramento	vb	1,00	51.849,25	51.849,25
2.3.14	COMPOSIÇÃO	CPU-SIS003	SPDA	vb	1,00	23.659,74	23.659,74
3	-	-	EXTRAVASORES	-	-	-	7.026.460,57
-	**-**	**-**	**Canal: CP3**	**-**	**-**	**-**	**3.065.289,81**
3.1	-	-	EX-1 - CP3 - Trecho 2 - km 5+500	-	-	-	2.081.221,90
3.1.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	909,63	636,73	579.193,26
3.1.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	1.182,76	175,72	207.830,28
3.1.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	54.577,81	15,85	864.875,73
3.1.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	2.023,73	212,14	429.322,62
3.2	-	-	EX-2 - CP3 - Trecho 3 - km 9+750	-	-	-	984.067,92

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.2.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	471,30	636,73	300.095,42
3.2.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	722,02	175,72	126.871,48
3.2.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	28.278,21	15,85	448.115,10
3.2.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	513,73	212,14	108.985,92
-	-	-	**Canal: CP3a**	-	-	-	**1.773.374,85**
3.3	-	-	EX-3 - CP3a - Trecho 1 - km 2+700	-	-	-	1.094.843,52
3.3.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	519,71	636,73	330.915,87
3.3.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	772,90	175,72	135.811,48
3.3.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	31.182,45	15,85	494.137,49
3.3.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	631,54	212,14	133.978,69
3.4	-	-	EX-4 - CP3a - Trecho 2 - km 7+500	-	-	-	678.531,33
3.4.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	331,47	636,73	211.059,33
3.4.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	575,05	175,72	101.045,87
3.4.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	19.888,28	15,85	315.162,67

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.4.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	241,64	212,14	51.263,45
-	-	-	**Canal: CP3b**	-	-	-	**501.206,29**
3.5	-	-	EX-5 - CP3b - Trecho 1 - km 1+400	-	-	-	501.206,29
3.5.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	245,42	636,73	156.269,29
3.5.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	484,62	175,72	85.155,11
3.5.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14.725,37	15,85	233.347,87
3.5.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	124,60	212,14	26.434,03
-	-	-	**Canal: CS23**	-	-	-	**230.507,16**
3.6	-	-	EX-6 - CS23 - km 1+750	-	-	-	230.507,16
3.6.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	105,63	636,73	67.255,96
3.6.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	337,82	175,72	59.360,90
3.6.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.337,58	15,85	100.429,42
3.6.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	16,31	212,14	3.460,88
-	-	-	**Canal: CS25**	-	-	-	**846.272,89**
3.7	-	-	EX-7 - CS25 - Trecho 1 - km 3+550	-	-	-	846.272,89
3.7.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	409,45	636,73	260.713,89

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
3.7.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	657,02	175,72	115.448,36
3.7.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	24.567,26	15,85	389.308,94
3.7.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	380,88	212,14	80.801,69
-	-	-	**Canal: CS27**	-	-	-	**609.809,57**
3.8	-	-	EX-8 - CS25 - Trecho 2 - km 4+800	-	-	-	389.271,07
3.8.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	188,96	636,73	120.315,16
3.8.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	425,28	175,72	74.729,34
3.8.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.337,39	15,85	179.659,65
3.8.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	68,67	212,14	14.566,92
3.9	-	-	EX-9 - CS27 - km 2+400	-	-	-	220.538,50
3.9.1	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	100,25	636,73	63.835,79
3.9.2	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	332,20	175,72	58.373,54
3.9.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.015,29	15,85	95.322,28
3.9.4	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m^3	14,17	212,14	3.006,89

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
4	-	-	SIFÕES	-	-	-	747.061,97
4.1	-	-	SIFÃO CS25				747.061,97
4.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	490,00	10,67	5.229,77
4.1.2	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	490,00	1,17	570,86
4.1.3	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	198,45	575,93	114.293,08
4.1.4	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	198,45	86,29	17.123,45
4.1.5	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	1.323,00	175,72	232.472,57
4.1.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	23.814,00	15,85	377.372,24
5	-	-	GALERIAS DE TRANSPOSIÇÃO	-	-	-	413.982,83
5.1	-	-	GT1-CS27				45.080,70
5.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	37,72	10,67	402,55
5.1.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	19,57	7,10	138,97

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	127,06	1,17	148,02
5.1.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	12,91	575,93	7.437,34
5.1.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	12,91	86,29	1.114,27
5.1.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	44,10	175,72	7.749,09
5.1.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.549,64	15,85	24.556,58
5.1.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	10,20	346,46	3.533,88
5.2	-	-	GTD1-CP3 - Trecho 2				107.927,81
5.2.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	184,35	10,67	1.967,59
5.2.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	49,00	7,10	348,04
5.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	947,46	1,17	1.103,81
5.2.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	31,08	575,93	17.899,87

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.2.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	31,08	86,29	2.681,77
5.2.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	105,00	175,72	18.450,20
5.2.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.729,60	15,85	59.101,68
5.2.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	18,40	346,46	6.374,85
5.3	-	-	GTD1-CP3a - Trecho 2				71.579,21
5.3.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	164,76	10,67	1.758,50
5.3.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	114,30	7,10	811,82
5.3.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	353,26	1,17	411,55
5.3.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	20,57	575,93	11.849,44
5.3.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	20,57	86,29	1.775,29
5.3.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	68,74	175,72	12.078,73

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
5.3.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.468,94	15,85	39.124,40
5.3.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	10,88	346,46	3.769,48
5.4	-	-	GTD3-CS25 - Trecho 1				189.395,11
5.4.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	210,53	10,67	2.246,96
5.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	51,52	7,10	365,94
5.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.113,05	1,17	1.296,72
5.4.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	60,72	575,93	34.970,40
5.4.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	60,72	86,29	5.239,28
5.4.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	117,60	175,72	20.664,23
5.4.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.286,40	15,85	115.465,07
5.4.8	SICRO	0307733	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	m	26,40	346,46	9.146,52

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
6	-	-	TRECHOS EM TUBULAÇÃO	-	-	-	33.367.656,68
6.1	-	-	TP3 1000 mm				15.735.373,82
6.1.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	4.704,00	10,67	50.205,81
6.1.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	11.545,38	7,10	82.004,63
6.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	3.858,03	1,17	4.494,65
6.1.4	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m^2	5.880,00	193,69	1.138.911,75
6.1.5	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^2	882,00	214,76	189.420,87
6.1.6	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	294,00	573,22	168.527,56
6.1.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 800 MM	m	2.100,00	6.715,15	14.101.808,56
6.2	-	-	TP3 600 mm				3.705.472,21
6.2.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	798,00	10,67	8.517,06
6.2.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.316,17	7,10	9.348,53
6.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	609,98	1,17	710,63

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
6.2.4	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m^2	1.330,00	193,69	257.610,99
6.2.5	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^2	195,50	214,76	41.986,14
6.2.6	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	66,50	573,22	38.119,33
6.2.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 600 MM	m	665,00	5.036,36	3.349.179,53
6.3	-	-	TP3 500 mm				6.547.940,49
6.3.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	1.514,70	10,67	16.166,40
6.3.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.892,62	7,10	13.442,90
6.3.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.244,33	1,17	1.449,65
6.3.4	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m^2	3.029,40	193,69	586.771,98
6.3.5	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^2	371,79	214,76	79.846,69
6.3.6	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	123,93	573,22	71.039,53
6.3.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 500 MM	m	1.377,00	4.196,97	5.779.223,33

FDIRS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
6.4	-	-	TS29 500 mm				7.378.870,16
6.4.1	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	2.582,16	10,67	27.559,40
6.4.2	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	2.112,53	7,10	15.004,89
6.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	2.280,37	1,17	2.656,66
6.4.4	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m^2	3.688,80	193,69	714.492,80
6.4.5	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^2	414,99	214,76	89.124,45
6.4.6	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m^3	138,33	573,22	79.293,94
6.4.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 500 MM	m	1.537,00	4.196,97	6.450.738,02
7	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE	-	-	-	2.685.027,38
7.1	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER1				864.328,42
7.1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	675,27	0,88	592,14
7.1.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	224,77	10,67	2.398,97

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
7.1.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.573,39	1,17	1.833,02
7.1.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	228,28	575,93	131.470,73
7.1.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	228,28	86,29	19.697,02
7.1.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	1.369,66	175,72	240.670,79
7.1.7	SICRO	2106232	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	un	228,14	24,21	5.524,44
7.1.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	27.393,12	15,85	434.089,32
7.1.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, l = 90 cm	m^2	100,00	280,52	28.052,00
7.2	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER2				662.002,67
7.2.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	408,00	0,88	357,77
7.2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	480,00	10,67	5.123,04

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
7.2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	3.360,00	1,17	3.914,44
7.2.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	176,29	575,93	101.527,61
7.2.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	176,29	86,29	15.210,92
7.2.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	1.057,71	175,72	185.856,81
7.2.7	SICRO	2106232	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	un	31,50	24,21	762,76
7.2.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	21.154,20	15,85	335.223,31
7.2.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, l = 90 cm	m^2	50,00	280,52	14.026,00
7.3	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER3				597.771,35
7.3.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	450,80	0,88	395,30
7.3.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	159,84	10,67	1.705,97

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
7.3.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.118,88	1,17	1.303,51
7.3.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	159,00	575,93	91.574,41
7.3.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	159,00	86,29	13.719,73
7.3.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	954,02	175,72	167.636,45
7.3.7	SICRO	2106232	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	un	92,71	24,21	2.244,90
7.3.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	19.080,36	15,85	302.359,88
7.3.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, l = 90 cm	m^2	60,00	280,52	16.831,20
7.4	-	-	ESTAÇÃO DE RECALQUE ER4				560.924,95
7.4.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	379,67	0,88	332,92
7.4.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	163,68	10,67	1.746,95

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
7.4.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m^3 - rodovia em leito natural	tkm	1.145,76	1,17	1.334,82
7.4.4	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m^3/h - areia e brita comerciais	m^3	148,60	575,93	85.582,16
7.4.5	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m^3/h - confecção em central dosadora de 30 m^3/h	m^3	148,60	86,29	12.821,97
7.4.6	SICRO	3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m^2	891,59	175,72	156.667,01
7.4.7	SICRO	2106232	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	un	67,34	24,21	1.630,62
7.4.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	17.831,82	15,85	282.574,70
7.4.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, l = 90 cm	m^2	65,00	280,52	18.233,80
C3	**-**	**-**	**INSTALAÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**14.375.248,73**
1	-	-	EQUIPAMENTOS	-	-	-	14.375.248,73
1.1	-	-	CONJUNTO MOTOBOMBAS	-	-	-	11.777.019,89
1.1.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER1 - BOMBA: CAPACIDADE = 1,72 m3/s	cj	2,00	2.152.051,47	4.304.102,94
1.1.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER1 - BOMBA: CAPACIDADE = 0,52 m3/s	cj	1,00	798.515,45	798.515,45
1.1.3	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER2 - BOMBA: CAPACIDADE = 1,53 m3/s	cj	1,00	1.914.324,85	1.914.324,85

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
1.1.4	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER3 - BOMBA: CAPACIDADE = 0,96 m3/s	cj	1,00	1.201.145,01	1.201.145,01
1.1.5	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER3 - BOMBA: CAPACIDADE = 0,133 m3/s	cj	1,00	355.878,29	355.878,29
1.1.6	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ER4 - BOMBA: CAPACIDADE =1,28 m3/s	cj	2,00	1.601.526,67	3.203.053,35
1.2	-	-	TUBULAÇÃO	-	-	-	500.362,39
1.2.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 1050 MM	m	19,20	8.813,63	169.221,70
1.2.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 600 MM	m	13,15	5.036,36	66.228,14
1.2.3	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 1000 MM	m	13,00	8.393,93	109.121,14
1.2.4	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 800 MM	m	1,00	6.715,15	6.715,15
1.2.5	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 300 MM	m	1,00	2.518,18	2.518,18
1.2.6	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO DE AÇO CARBONO ø 900 MM	m	19,40	7.554,54	146.558,08
1.3	-	-	COMPORTAS E GRADES	-	-	-	395.402,23
1.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT010	Comporta tipo Segmento - EC2 - CP3	gb	-	-	208.449,28
1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT011	Comporta tipo Segmento - EC3 - CP3a	gb	-	-	108.133,06
1.3.3	COMPOSIÇÃO	CPU-CPT012	Comporta tipo Segmento - EC4 - CS25	gb	-	-	78.819,88
1.4	-	-	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	gb	-	-	1.068.825,00
1.4.1	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Equipamenos ER2	gb	-	-	612.850,00
1.4.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Equipamenos ER3	gb	-	-	171.525,00
1.4.3	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Equipamenos ER4	gb	-	-	284.450,00
1.5	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PEÇAS E ACESSÓRIOS	gb	-	-	633.639,23
-	-	-	**SUBTOTAL ETAPA 4 (C2 + C3)**	-	-	-	**143.897.477,72**
-	-	-					
-	-	-	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (C1)**	%	-	-	**10.144.772,18**

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS")

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025

BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
-	**-**	**-**	**TOTAL ETAPA 4**	**-**	**-**	**-**	**154.042.249,90**
-	**-**	**-**	**TOTAL ETAPAS 3 E 4**	**-**	**-**	**-**	**339.096.083,59**
D	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB1**	**-**	**-**	**-**	**482.500,00**
	-	-	Equipamenos Elétricos EB1	gb	-	-	482.500,00
E	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB2 - ETAPA 1**	**-**	**-**	**-**	**30.495.155,08**
	-	-	EB2 - BOMBA: CAPACIDADE = 1,25 m3/s	cj	1,00	1.573.894,88	1.573.894,88
	-	-	EB2 - BOMBA: CAPACIDADE = 2,50 m3/s	cj	3,00	3.144.818,00	9.434.454,00
	-	-	EB2 - BOMBA: CAPACIDADE = 5,60 m3/s	cj	2,00	5.715.490,60	11.430.981,20
	-	-	Equipamenos Elétricos EB2	gb	-	-	8.055.825,00
F	**-**	**-**	**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EB3 - ETAPA 2**	**-**	**-**	**-**	**39.875.606,42**
	-	-	EB3 - BOMBA: CAPACIDADE = 5,67 m3/s	cj	6,00	5.784.001,07	34.704.006,42
	-	-	Equipamenos Elétricos EB3	gb	-	-	5.171.600,00
G	**-**	**-**	**CONEXÃO DA EB3 COM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	**-**	**-**	**-**	**15.845.019,85**
	-	-	Instalação de 1 seção de entrada de linha 138 kV para conexão do consumidor	cj	-	-	2.122.667,56
	-	-	Construção de aproximadamente 16,5 km de linha de distribuição 138 kV. Especificação: cabo Linnet (170,5 mm^2), 25 MVA, estrutura metálica de circuito simples.	cj	-	-	13.722.352,29

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE: julho/2025
BDI: 25,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
H	**-**	**-**	**CONEXÃO DO PONTO P1 COM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	**-**	**-**	**-**	**11.415.162,88**
	-	-	Construção de subestação de integração 138 kV próxima à linha com 3 disjuntores e casa de controle.	cj	-	-	9.560.229,57
	-	-	Seccionamento da LD e construção de aproximadamente 0,25 km de circuito duplo para interligação da SE de Integração; Especificação da LD: cabo Linnet 170,50 mm^2; estrutura metálica de circuito duplo.	cj	-	-	954.294,19
	-	-	Construção de aproximadamente 0,5 km de linha de distribuição 138 kV; Especificação: cabo Linnet (170,5 mm^2), 125 MVA, estrutura metálica de circuito simples.	cj	-	-	900.639,12