



CORTE AA



PLANTA BAIXA



CORTE BB

Etapa	Canal	Localizção / Estaca	Derivação	Cota de fundo (C.F.M)	Cota de fundo (C.F.D)	N.A. estático	N.A. dinâmico (N.A.M)	N.A. dinâmico (N.A.J)	Cota terreno (C.T.)	Cota da berma (C.B.)
		(km)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
3	CS19-Trecho 1	0+850,00	CT1-S19-Trecho 1	473,58	474,53	475,44	475,36	475,02	480,00	475,74
4	CP3-Trecho 3	6+924,00	CS25	476,11	476,50	477,81	478,33	477,80	479,58	478,11

NOTAS:

1 - MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO.

Revisão	Data	Descrição	Elab.	Verif.	Aprov.	Aut.
1	04/12/25	REVISÃO DAS VAZÕES DE PROJETO	NP	AHL	EDK	
0	19/11/25	EMISSÃO INICIAL	NP	AHL	EDK	

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

ANTEPROJETO

DERIVAÇÃO SIMPLES
PLANTA BAIXA
CORTES E TABELA

Finalidade de Emissão	1 Para Informação	2 Para Comentários	Para Aprovação	4 Para Execução	5 Como Construído	6 Para Utilização	7 Para Providências

Data:	Elaboração:		Verificação:
Escala: sem escala	Aprovação	. .	Autorização . .
Referência:	Revisão: 1	Desenho nº	JA-DS-HI-0006